工程概況

Fullerton Road 鐵路平交道分隔工程

工業市及洛杉磯縣

上圖為Fullerton Road 鐵路平交道口完工構想圖。由Fullerton Road南望。

工程內容

Fullerton Road立交分隔工程將把地處工業市和未建制的洛杉磯縣境內，介於60號公路和Rowland Street中間的 Fullerton Road路段降低，屆時Fullerton Road公路段將從太平洋聯合鐵路下方穿過。工程計劃在Fullerton Road上修建一條六車道的地下通道和一座四軌鐵路橋，并在Railroad Street上修建一座橫跨Fullerton Road的橋樑。屆時，Gale Avenue與Fullerton Road的交接路段也將被降低，以便與新道路接軌。

工程進展

Fullerton Road立交分隔工程施工合同已於2016年三月正式簽署。 Fullerton Road 靠近60號公路附近的道路拓寬工作已完成。主要施工活動於2019年六月正式開始，在Gale Avenue 和Rowland Street/San Jose 之間的Fullerton Road路段封閉，以進行鐵路橋和地下通道的建設。工程預計造價為1.595億美元。

工程影響

該路口目前每日通行49列火車，到2025年該數目預計將增加到91列。實現鐵路和道路分隔后，預計每天該路口的交通阻塞時間將減少50.4小時。目前Fullerton Road每日車流量為23,716輛。到2025年，該數目估計將增加至25,315輛。該項目完成后將減少應急車輛出勤受阻時間，徹底消除火車與汽車碰撞事故，并減少尾氣污染以及火車汽笛噪音。根據聯邦鐵路局的記錄，在最近10年內該路口曾發生兩起火車與汽車相撞的事故。

工程信息

想要瞭解更多關於工程的信息，請撥打工程資訊熱線（888）ACE-1426或瀏覽ACE網站www.theaceproject.org.

REVISED 2/2020